

Kosztorys inwestorski

Adres obiektu budowlanego: Dz. Nr: 9450/28, 9450/27
Sucha Beskidzka
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
Data opracowania przedmiaru robót:
Nazwa obiektu lub robót:
Nazwa jednostki opracowującej:

mgr inż. Krzysztof Szczepi
DYREKTOR

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1		Wlata		
1.1	KNR 205/10 9/6	Hale i wiaty o konstrukcji kratowej słupowo-wiazarowej bez suwnic z lekką obudową z blach faldowanych bez ocieplenia na płatwiach i ryglach, wielonawowe, słupy w rozstawie 4,5 m, rozpiętość 18,0 m	t	14.105
1.2	Kalkulacja Indywidualna	Dostawa konstrukcji - dźwigary kratowe, słupy, płatwie, stężenia - konstrukcja zabezpieczona przez cynkowanie ogniowe.	t	14.105
1.3	KNR 205/10 08/1	Lekka obudowa dachów montowana metodą tradycyjną z blach stalowych faldowanych bez ocieplenia, dach płaski o nachyleniu do 10%	m2	520.3
1.4	Kalkulacja Indywidualna	Dostawa blacha na dach, powlekana - Blacha trapezowa T55, gr 075mm, Dach	m2	502.3
1.5	KNR 205/10 07/1	Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych faldowanych montowana metodą tradycyjną, bez ocieplenia	m2	112.5
1.6	Kalkulacja Indywidualna	Dostawa blacha na dach, powlekana - Blacha trapezowa T55, gr 075mm, Dach	m2	112.5
1.7	KNR 202/50 6/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	12.250
1.8	KNR 202/50 8/4 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15 cm - ANALOGIA PVC	m	49.000
1.9	KNR 202/51 0/2 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm - ANALOGIA PVC	m	28.000

