

Przedmiar robót

Budowa: **Wiatra nad OBF - wykonanie nawierzchni**
Lokalizacja: **Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej**
Inwestor: **Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wycieczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
	Kosztorys	Kosztorys				
1	Element	Instalacja odciekowa, posadzka				
1.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	418,12		
1.2	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20` cm	m2	418,12		
1.3	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1` cm grubości Krotność=10	m2	418,12		
1.4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15` cm	m2	418,12		
1.5	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8` cm	m2	418,21		
1.6	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4` cm	m2	418,12		
1.7	KNR 231/310/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1` cm grubości warstwy ścieralnej Krotność=3	m2	418,12		
1.8	KNR 231/315/5	Wypełnienie szczelin między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie) o głębokości 14` cm, masą zalewową, szczeliny szerokości 2` cm - Analogia spoinowanie styku nawierzchni ze ścianami wiaty	m	92,000		
1.9	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt	2		
1.10	KNR 202/206/1 (1)	dostawa i montaż barier z bloków betonowych prefabrykowanych w wym. 80x40x60 na sucho / analogia /	m2	9,60		