

**Przedmiar robót – obudowa wiaty.**

| Podstawa nakładu, opis pozycji   | Ilość | Krot. | J.m. |
|--|-------|-------|------|
| 1. KNR 205/1006/2<br>Montaż konstrukcji uzupełniających z profili zimnogiętych pod lekką obudowę, masa do 30-kg/element                              | 3,574 |       | t    |
| 2. Kalkulacja Indywidualna<br>Dostawa konstrukcji - dźwigary kratowe, słupy, płatwie, stężenia - konstrukcja zabezpieczona przez cynkowanie ogniowe. | 3,574 |       | t    |
| 3. KNR 202/506/2 (1)<br>Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm   | 13,50 |       | m2   |
| 4. KNR 205/1007/1<br>Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych montowana metodą tradycyjną, bez ocieplenia                        | 122   |       | m2   |
| 5. Kalkulacja Indywidualna<br>Dostawa blacha na dach, powlekana - Blacha trapezowa T55, gr 075mm, Dach   | 122   |       | m2   |