

# **Przedmiar robót**

## **Wykonanie posadzki betonowej pod wiatą**

Inwestor: **Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4 34 - 200 Sucha Beskidzka**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4 34 - 200 Sucha Beskidzka**

**Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
	Kosztorys	<b>Wykonanie posadzki betonowej pod wiatą</b>				
1	Element	<b>Roboty budowlane</b>				
1.1	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10`cm	m3	12,65		
1.2	KNNR 6/109/3	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20`cm - Analogia posadzka betonowa zagęszczona mechanicznie beton zbrojony włóknem stalowym w ilości co najmniej 30 kg/m3, powierzchnia szcztokowana C30/C37 W8 F150,	m2	421,70		
1.3	Kalkulacja indywidualna	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 20`cm, cięcie gr. do 10`cm, posadzki z wypełnieniem szczelnym materiałem elastycznym	kpl	1		
1.4	DC 19/708/8	Wykonanie elastycznej izolacji z żywicą poliuretanową nawierzchni parkingowej - Analogia Zaimpregnowanie powierzchni (posadzka odporna na działanie czynników agresywnych (osad ściekowy środowisko kwaśne i zasadowe, chlorek sodu)	m2	421,70		